



TS/GNSS締固め管理システム

MCC-ONE

NETIS登録済み
3D締固め管理システム:KT-220215-A

Lidarによるリアルタイム出来形表示



MCC-ONE (エムシーシー ワン)は、TS/GNSS締固め管理システムです。オペレーターに、キャビン内に設置したモニター画面を通じて、リアルタイムに転圧状況を表示します。オペレーターは転圧層数やエリア内の転圧回数を直感的に把握することができます。振動ローラー・タイヤローラー、ブルドーザーなどあらゆる締固め機械への搭載が可能です。

主な特長

- TS/GNSSによる締固め管理要領に準拠。
- 土工用振動ローラーのほか、コンバインドローラー、タイヤローラー、さらにブルドーザーによるブル転にも対応します。キャビンのない機械には、専用収納ボックスを利用し機器の設置を行えます。
- 加速度計(CCV、 α システム)による締固め度管理を実施できます。
- LiDARを搭載し、施工後の出来形データをリアルタイムに取得します。
- 専用の事務所管理ソフトウェア「MCC-OFFICE」を利用し、各種帳票を出力します。 施工データは、各種メディアの他、ネットワークを介したデータの送受信ができます。

主な機能

■ 転圧回数管理・高さ管理機能

－自車位置表示、転圧回数表示、出来形ヒートマップ表示。

※レーザースキャナーを接続し、出来形点群データを取得可能

NETIS登録済み 3D締固め管理システム:KT-220215-A



■ 様々な転圧機械に対応

－土工用振動ローラー、タイヤローラー、コンバインドローラー、ブルドーザーに対応。

■ 座標系設定

－新旧測地系ならびにユーザー定義測地系(ローカライゼーション)対応。

■ 表示設定

－転圧回数、走行軌跡、出来形ヒートマップ、加速度応答値分布表示

－DXFファイルを背景図として表示可能。

■ GNSS・通信設定

－NMEAGGA,GGK対応。ほとんどのGNSS受信機が利用可能。

－無線LAN、4G・5G回線などを利用し、外部からのアクセスが可能。

■ その他機能

－オートスクロール、ノースアップ、ヘディングアップ



GNSSアンテナはキャビン上部に設置



キャビン内へのシステム機器設置状況

システム導入・設置から、取り扱い指導まで対応させていただきます。また、機材についてはレンタルも行っております。

株式会社アクティブ・ソリューション

〒230-0042

横浜市鶴見区仲通2-70-2

TEL : 045-947-2335

取扱店・販売店